Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2012 год

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

"___" _____ 20___ года

М.П.

Таблица № 3

№	Наименование объекта *	Технические характеристики реконструируемых объектов										Плановый объем финансирования, млн. руб. **					Технические характеристики созданных объектов									
		подстанции				линии электропередачи					иные объекты						подстанции				линии электропередачи					иные объекты
	ВСЕГО	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**																									
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 4 от ТП № 21 "Спорткомплекс" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Ленинская д. 2 - 81 в с. Михайловка	1995	25	ТМ - 160 кВА	0,16	1984	25	дер. с ж/б прист.	АС - 35	0,98		0,775	0,07	0,191	0,514		1995	25	ТМ - 160 кВА	0,16	2012	25	ж/б	СИП 4 х 70	0,98	
1.2	Реконструкция Ф - 6 кВ № 4 п/с 110/35/6 "Павловка - 1" и Ф - 6кВ № 3 п/с 110/35/6 "Михайловка" - замена провода АС на большее сечение					1980	25	ж/б	АС- 50	5,5		1,201	0,11	0,091	1						2012	25	ж/б	АС - 95	5,5	
1.3	Прокладка кабельной линии 6 кВ между ЗТП № 2 "Котельная" и ЗТП № 3 "Школа" в с. Михайловка					1985	25		ААБЛ 3 х 70	0,4		0,677	0,062	0,199	0,416						2012	25		ААБЛ 3 х 95	0,4	
1.4	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 2 от ТП № 21 "Спорткомплекс" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Советская в с. Михайловка	1995	25	ТМ - 160 кВА	0,16	1984	25	дер. с ж/б прист.	АС - 35	1,02		0,872	0,079	0,202	0,591		1995	25	ТМ - 160 кВА	0,16	2012	25	ж/б	СИП 4 х 70	1,02	
2.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																									
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" у Абонентов, подключенных от КТП № 21 "Спорткомплекс" по ул. Советская, Ленинская дома № 2 - 81.											1,067	0,097	0,016	0,954											

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).