Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2014 год

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

"___" _____ 20___ года

М.П.

Таблица № 5

№	Наименование объекта *	Технические характеристики реконструируемых объектов										Плановый объем финансирования, млн. руб. **					Технические характеристики созданных объектов									
		подстанции				линии электропередачи					иные объекты	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции				линии электропередачи					иные объекты
	ВСЕГО	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км							год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**																									
	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 8 от ЗТП № 2 "Котельная" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Новая в с. Михайловка	1975	25	2 x ТМ - 250 кВА	0,5	1984	25	дер. с ж/б прист.	АС - 35	0,75		0,605	0,055	0,151	0,399		1975	25	2 x ТМ - 250 кВА	0,25	2014	25	ж/б	СИП 4 x 70	0,75	
	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 2 от КТПН № 16 "Комсомольская" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Комсомольская в с. Михайловка	1992	25	ТМ - 400 кВА	0,4	1984	25	дер. с ж/б прист.	АС - 35	0,64		0,481	0,044	0,115	0,322		1992	25	ТМ - 400 кВА	0,4	2014	25	ж/б	СИП 4 x 70	0,64	
	Реконструкция Ф-0,4 кВ № 3 от КТПН № 38 "Луговая" с заменой деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская в с. Михайловка	1985	25	ТМ - 250 кВА	0,25	1980	25	дер. с ж/б прист.	АС - 35	1,4		1,121	0,102	0,269	0,75		1985	25	ТМ - 250 кВА	0,25	2014	25	ж/б	СИП 4 x 70	1,4	
	Реконструкция Ф - 6 кВ № 6 п/с 110/35/6 "Михайловка" и Ф - 6кВ № 6 п/с 110/6 "ЖБИ - 130" - для обеспечения резервирования питания котельной и хлебопекарни.					1980	25	ж/б	АС - 50	2,9		0,795	0,072	0,214	0,509						2014	25	ж/б	АС - 95	2,9	
	Установка КТПН - 250 кВА в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство отпайки ВЛ-6 кВ от Ф 6 кВ № 11 "Павловка - 1" для энергоснабжения ТП и реконструкция Ф - 0,4 кВ № 2, 3 от ЗТП № 17 для переключения их на вновь введенную ТП											0,974	0,089	0,073	0,812		2014	25	ТМ - 400 кВА	0,4	2014	25	ж/б	СИП 4 x 70	0,35	
2.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**																									
	Монтаж приборов учета электрической энергии с установкой щитов учета на фасаде жилых домов, подключенных от ЗТП № 2 "Котельная" по ул. Новая.											0,502	0,047	0,109	0,346											
	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" у Абонентов, подключенных от КТП № 14 "Тихоокеанская" по ул. Тихоокеанская, дома № 94 - 169, Колхозная											0,969	0,088	0,074	0,807											

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).